第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 590,000.00

采购包最高限价（元）: 590,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额（元）	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C19990000 其他专业技术服务	桥梁检测服务	1.00（项）	590,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	桥梁检测服务	1.00（项）	590,000.00	总价	无

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：桥梁检测服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		（一）服务内容清单

分类	序号	桥名	桥梁位置	建成时间	结构形式	2025年检测类型	规模（面积m2)	桥长(m)	桥宽(m)
车行桥梁23座	1	老沱江大桥	市中区牌楼路-东兴区新江路（跨江）	1969	拱式桥	结构检测	7038	460	15.3
	2	新沱江大桥	市中区牌楼路-东兴区新江路（跨江）	2020	连续刚构	结构检测	8797	457	19.25
	3	新沱江大桥左转匝道桥	市中区牌楼路-东兴区新江路（跨江）	2020	连续钢箱梁+简支梁	结构检测	1665	222	7.5
	4	牌楼路跨线桥	市中区牌楼路	2020	连续钢箱梁+简支梁	结构检测	3536	221	16
	5	西林大桥	市中区北街-东兴区西林大道（跨江）	1988	拱式桥	结构检测	8833	488	18.1
	6	桐梓坝大桥	市中区壕子口路-东兴区东桐路（跨江）	2005	连续刚构	结构检测	14982	454	33
	7	桐梓坝大桥南岸互通立交	市中区民族路-市中区壕子口路	2005	连续梁	结构检测	7392	528	14
	8	桐梓坝大桥D匝道	东兴区兰桂大道-主桥	2015	连续梁	结构检测	891	81	11
	9	新坝大桥	汉安大道（跨江）	2010	简支梁	结构检测	20475	630	32.5
	10	花园滩大桥	花园滩路（跨江）	2016	连续刚构	结构检测	25056	783	32
	11	西门桥	市中区民族路	1972	拱式桥	常规检测	1166	110	10.6
	12	邱家嘴立交桥A线	市中区双洞路-市中区玉溪路	2015	连续钢箱梁+简支梁	常规检测	8415	510	16.5
	13	邱家嘴立交桥B线	市中区壕子口路-规划道路	2015	连续钢箱梁+简支梁	常规检测	1832	111	16.5
	14	邱家嘴立交桥C线	B线连接A线匝道	2015	连续梁	常规检测	1264	156	8.1
	15	汉安大道东延线跨成渝客专桥	汉安大道东延线	2013	连续梁	常规检测	16750	335	50
	16	汉安大道西延线跨成渝铁路桥	汉安大道西延线	2012	简支梁	常规检测	19116	546	35
	17	汉安大道西段跨寿溪河桥	汉安大道西段	2012	简支梁	常规检测	7481	150	50
	18	大千路北延线跨谢家河桥	东兴区大千路北延线	2014	连续梁	常规检测	5040	120	42
	19	玉屏街跨谢家河桥	东兴区玉屏街	2017	连续梁	常规检测	2852	92	31
	20	五星路跨谢家河桥	东兴区五星路	2019	简支梁	常规检测	2380	70	34
	21	北环路跨谢家河桥	东兴区北环路	2019	简支梁	常规检测	5240	131	40
	22	栖霞路跨谢家河桥	东兴区栖霞路	2019	连续刚构	常规检测	6600	200	33
	23	兰桂大道跨谢家河桥	东兴区兰桂大道	2012	简支梁	常规检测	5792	181	32
人行桥梁12座	1	环城路邱家嘴人行天桥	市中区环城路	2012	简支钢箱梁	常规检测	144	32	4.5
	2	双洞路邱家嘴人行天桥	市中区双洞路	2012	简支钢箱梁	常规检测	194	43	4.5
	3	桐梓坝大桥南桥头人行天桥	市中区壕子口路	2012	简支钢箱梁	常规检测	139	31	4.5
	4	内江一中人行天桥	东兴区东桐路	2013	简支钢箱梁	常规检测	169	38	4.5
	5	环城路新华路人行天桥	市中区环城路	2013	简支钢箱梁	常规检测	127	28	4.5
	6	环城路金色年华人行天桥	市中区环城路	2013	简支钢箱梁	常规检测	117	26	4.5
	7	街心花园人行天桥	市中区公园街	2013	简支钢箱梁	常规检测	164	37	4.5

	8	人民公园人行天桥	市中区公园街	2015	简支钢箱梁	常规检测	300	67	4.5
	9	西林大桥东桐路人行天桥	东兴区东桐路	2018	简支钢箱梁	常规检测	151	43	3.5
	10	西林大桥西林大道人行天桥	东兴区西林大道	2018	简支钢箱梁	常规检测	116	33	3.5
	11	西林大桥大洲路人行天桥	市中区大洲路	2018	简支钢箱梁	常规检测	140	40	3.5
	12	西林大桥河坝街人行天桥	市中区河坝街	2018	简支钢箱梁	常规检测	144	41	3.5
2座隧道	1	西林大桥下穿隧道主体（市中区）	市中区河坝街-市中区大洲路	2018	钢筋混凝土	常规检测	1550	100	15.5
	2	西林大桥下穿隧道主体（东兴区）	东兴区东桐路-东兴区临江路	2018	钢筋混凝土	常规检测	1705	110	15.5

（二）服务要求

按照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等相关技术规范的有关要求，对受检桥梁进行检测评估，掌握桥梁的基本状况。主要包括下列内容：

（1）对照城市桥梁资料卡（附录B）现场校核城市桥梁的基本数据。实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（2）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以及暂时限制交通的建议。

（3）根据检测结果，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）评定桥梁的完好状态等级。

（4）对跨江跨河的桥梁的水中基础进行检测，判明冲刷情况。

（5）对所有桥梁桥面振动情况进行检测，对舒适度进行分析。

（6）根据已设置在桥址附近的永久水准点，对桥面线型进行测量，对比历年检测结果，分析桥梁沉降情况。

（7）对桥梁结构进行检算，并根据检测结果，提出限载建议。

（三）商务要求

1.服务期限：合同签订之日起 180 日交完工。

2. 实施地点：采购人指定地点。

3. 付款方式：

3.1、签订合同后，达到付款条件后10日内，支付合同金额的50%作为预付款；

3.2、成交供应商提交正式检测报告，经采购人确认无误验收后，达到付款条件30日内，支付合同金额的50%。

4、报价：

（1）供应商应对所有服务进行报价，按照采购人提供的桥梁检测清单和常规定期检测服务内容及要求综合报价，否则作为无效响应处理。报价清单中有漏报项目的，视为该项目价格为零或已包含在其它项目中，但供应商须按桥梁检测清单和常规定期检测服务内容及要求完成漏报项目的工作内容。

（2）供应商的报价是供应商响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括人工费用、交通费用、检测设施设备以及供应商完成本项目所需的一切费用。

（3）供应商报价应考虑各种风险，只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

5.验收标准：

（1）验收方式：由成交供应商提出验收申请，采购人组织验收，项目实施结束后一次性验收。

（2）验收内容：技术服务和商务要求全部内容及合同履约情况。

（3）验收标准：严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016 〕205号）的要求进行验收。

（4）成果要求：按照相关法律法规及采购人要求提交检测报告等成果资料。

6.安全责任：项目实施过程中凡因供应商自身原因或者责任事故引起的安全责任全部由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	自合同签订之日起180日
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	（1）验收方式：由成交供应商提出验收申请，采购人组织验收，项目实施结束后一次性验收。（2）验收内容：技术服务和商务要求全部内容及合同履约情况。（3）验收标准：严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016 〕205号）的要求进行验收。（4）成果要求：按照相关法律法规及采购人要求提交检测报告等成果资料。
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、签订合同后 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 2、成交供应商提交正式检测报告，经采购人确认无误验收后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%
6	★	违约责任与解决争议的方法	1.在履约过程中与采购要求发生的有关争端，供应商与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。2.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

3.4.其他要求

采购包1：

无。